





Consulta	Referencia	Empresa	Fecha	Respuesta	Referencia
<p>79</p> <p>Consulta: En cuanto a la solicitud de la Carta de Referencia Bancaria, donde el pliego de cargos indica "cuentas bancarias", entendemos que será válida la presentación de activos líquidos en cuentas de ahorro / corriente o líneas de crédito, ¿es nuestro entendimiento correcto?</p> <p>Solicitud: De manera que todos los proponentes participen en igualdad de condiciones solicitamos facilitar a todos los proponentes un Modelo de Carta de Referencia Bancaria</p> 	<p>En el Pliego de Cargos, Capítulo II. Condiciones Especiales, página N°25, se indica lo siguiente:</p>		02/09/2022	<p>Ver Capítulo II- Condiciones especiales, Requisitos mínimos de carácter administrativo legal, página 25, A13, en donde se detalle lo requerimientos para la presentación de carta de referencia Bancaria y ver las (Aclaratorias 1, 2)</p>	
<p>80</p> <p>El pliego de cargos indica la necesidad de realizar Estudios Técnicos adicionales, motivo por el cual solicitamos aclarar lo siguiente: ¿se deberán hacer sondeos en cada pila para determinar el largo de los pilotes?</p> 	<p>En el Pliego de Cargos, Capítulo III. Especificaciones Técnicas, numeral 3.2.2 Alcance de los Trabajos, se indica lo siguiente:</p>		02/09/2022	<p>ACLARATORIA_1 (55)</p>	
<p>81</p> <p>➤ Planos ECS-IL-01 hasta ECS-IL-04 A (facilitados por ENA)</p> <p>Solicitud: En revisión a los planos facilitados por ENA no vemos en ningún plano la aprobación de la empresa de distribución eléctrica del área, en este caso ENSA.</p> <p>Consultas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Entendemos que de haber algún cambio durante el proceso de aprobación de los planos de iluminación esto será objeto de una adenda para el aumento o la disminución en el monto del contrato, ¿es nuestro entendimiento correcto? ¿Todos los materiales para los trabajos de iluminación deberán estar normados por ENSA? ¿Los postes de fibra de vidrio que están normados por ENSA e instalados en las vías del corredor sur serán aceptados en este proyecto? Los planos enviados no indican el punto de conexión para los nuevos transformadores de iluminación, además de la longitud de este vigueta y cableado, ¿solicitamos indicar en los planos este punto de conexión para los tres transformadores propuestos? 		GRUPO CUSA	22-09-2022	<ol style="list-style-type: none"> Entendemos que de haber algún cambio durante el proceso de aprobación de los planos de iluminación esto será objeto de una adenda para el aumento o la disminución en el monto del contrato, ¿es nuestro entendimiento correcto? Los planos de iluminación no serán presentados a ENSA para aprobación, la iluminación de las nuevas rampas formará parte de la iluminación existente que hay en cada entronque. ¿Todos los materiales para los trabajos de iluminación deberán estar normados por ENSA? Los materiales presentados deben ser presentados a la inspección y ENA SUR para aprobación. Los postes de fibra de vidrio que están normados por ENSA e instalados en las vías del corredor sur serán aceptados en este proyecto? Se pueden utilizar los postes de fibra de vidrio normados por ENSA Los planos enviados no indican el punto de conexión para los nuevos transformadores de iluminación, además de la longitud de este vigueta y cableado, ¿solicitamos indicar en los planos este punto de conexión para los tres transformadores propuestos? El punto de conexión de la iluminación de las rampas y el puente que cruza el Corredor Sur será dado al momento de la conexión al sistema existente de iluminación de las rampas que forma parte de los costos mensuales de ENA SUR. 	
<p>82</p> <ol style="list-style-type: none"> Entendemos que el detalle típico de pila que se muestra en el plano ECS-E-06.19 aplica para todas las pilas, ¿es nuestro entendimiento correcto? El detalle típico de pilas (corte transversal) indica estribos #4 @ 0.15; sin embargo, en el corte longitudinal se muestran estribos #4 y #5 @ 0.10, motivo por el cual solicitamos aclarar lo siguiente: ¿los estribos serán con barras #4 o con barras #4 y #5, ¿de ser los estribos con barras #4 y #5 a qué distancia se da la transición del tipo de barra?, ¿los estribos se espaciarán a 0.10m o a 0.15m? El detalle típico de pilas (corte transversal) indica 190 barras verticales #11; sin embargo, en el corte longitudinal se muestran 84 barras #10, motivo por el cual solicitamos aclarar lo siguiente: ¿las barras verticales de las pilas serán 190#11 o serán 84#10? 			15-09-2022	<p>ACLARATORIA_2 (26) / ACLARATORIA_1 (41-42)</p>	

83	No encontramos en los planos facilitados por ENA indicación de la resistencia que debe tener la roca para el desplante de los pilotes, motivo por el cual solicitamos aclarar lo siguiente: ¿cuál es la resistencia mínima que deberá tener la roca para el desplante de cada uno de los pilotes?		ACLARATORIA_1 (53)	
84	En el acceso hacia el Corredor Sur, se muestra un cajón; sin embargo, no se presenta en ningún plano las dimensiones de este, motivo por el cual solicitamos aclarar lo siguiente: ¿cuáles son las dimensiones del cajón que se muestra en el acceso hacia el Corredor Sur?	<p>> Plano ECS-R3A-FPI (Acceso Corredor Sur - Ent Hipódromo)</p> 	ACLARATORIA_3 (63)	