



SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE REPOSICION DE SECCION DE ASFALTO EN ENTRADA Y SALIDA DE JUNTAS DEL TRAMO MARINO - CORREDOR SUR

A. CUADRO DE CANTIDADES

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UBICACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Reposición de carpeta asfáltica en secciones de entrada y salida de juntas de dilatación del Tramo Marino (Incluye escarificado de capa existente, sellado de juntas y grietas, impregnación de liga, prueba de asfalto, compactación y pruebas de compactación)	Ton	110.0	Tramo Marino		
2	*Reparación de seccion de losa con dimensiones de (1.0 x 1.0)m	m2	10.0			

B. PAGOS

Las cantidades determinadas, aceptadas y medidas como se ha especificado, se pagarán a los respectivos precios unitarios fijados en el Contrato.

C. REFERENCIAS

Normas de Ejecución de Mantenimiento Rutinario del MOP del 2007

Manual de Especificaciones Técnicas del MOP

D. CERTIFICACIONES

Debe presentar ficha tecnica de los productos a utilizar

certificación de garantía del producto ofertado