



**SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE REPOSICION DE SECCION DE ASFALTO EN ENTRADA Y SALIDA DE JUNTAS DEL TRAMO MARINO - CORREDOR SUR**

**A. CUADRO DE CANTIDADES**

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UBICACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Reposición de carpeta asfáltica en secciones de entrada y salida de juntas de dilatación del Tramo Marino (Incluye escarificado de capa existente, sellado de juntas y grietas, impregnación de liga, prueba de asfalto, compactación y pruebas de compactación)	Ton	258.0	Tramo Marino		
2	*Reparación de seccion de losa con dimensiones de (1.0 x 1.0)m	m2	10.0			

**B. PAGOS**

Las cantidades determinadas, aceptadas y medidas como se ha especificado, se pagarán a los respectivos precios unitarios fijados en el Contrato.

**C. REFERENCIAS**

Normas de Ejecución de Mantenimiento Rutinario del MOP del 2007

Manual de Especificaciones Técnicas del MOP

**D. CERTIFICACIONES**

Debe presentar ficha tecnica de los productos a utilizar

certificación de garantía del producto ofertado