



NOMBRE DEL CLIENTE	ING. OSVALDO CAMPBELL ENA CORREDORES
FECHA	26 DE ABRIL DEL 2021
DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO DE EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA LA DEMOLICIÓN, REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE JUNTAS DE EXPANSIÓN EN EL PUENTE DEL KM 14+900 DEL CORREDOR SUR EN DIRECCIÓN ATLAPA.
Costo	VALOR POR PRECIO UNITARIO
CONTACTO CONTEMPO CONTRACTORS, S.A.	ING. IVÁN E. ESCÁRRAGA (6670-9970) ING. LUIS CARLOS ESCÁRRAGA (6249-8714)

1. **OBJETIVO**

Este documento contiene la mejor propuesta técnica y económica para la realizar **SUMINISTRO DE EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA LA DEMOLICIÓN, REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE JUNTAS DE EXPANSIÓN EN EL PUENTE DEL KM 14+900 DEL CORREDOR SUR EN DIRECCIÓN ATLAPA.**

2. **ALCANCE**

PROPUESTA DE REPOSICIÓN JUNTAS DE EXPANSIÓN EN EL PUENTE DEL KM14+900 DEL CORREDOR SUR

Prupuesta Económica				
Proyecto: Reposición de Juntas de Expansión en el Puente del KM14+900 del Corredor Sur en dirección Atlapa				
Ena/Maxipisa de Panama /Contempo Contractors S.A				
	Unidad	Cantidad	P.U.	P. TOTAL
Fianzas y Polizas				
Fianzas y Polizas (RC, Cumplimiento, Pago a Terceros y Anticipo)	global	1	B/. 1,150.00	B/. 650.00
JUENTE PK 14+900 DIRECCIÓN ATLAPA				
Suministro y remplazo de 2 juntas de expansión. Tipo de Junta: Rubber Expansion Joint con Bedding Mortar (Concreto 5000psi) y Grout elastomérico en Juntas de Transición	global	1	B/. 35,247.88	B/. 35,247.88
			SUB-TOTAL	B/. 35,897.88
			ITBMS 7%	B/. -
			TOTAL	B/.35,897.88

NOTA:

- ESTE PRESUPUESTO SE REALIZÓ DE ACUERDO CON LOS DETALLES SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE Y LA VISITA A CAMPO.
- TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SURJAN FUERA DEL ALCANCE PRESENTADO EN ESTE PROPUESTA SERÁN SOMETIDAS A UNA REEVALUACIÓN PARA SER COTIZADAS Y ANEXADA A ESTA PROPUESTA.

La propuesta incluye:

- Suministro de materiales, equipos y mano de obra necesaria para la ejecución de los trabajos.
 - Todas las prestaciones legales exigidas por las entidades Panameñas correspondientes.
 - Póliza de Responsabilidad Civil por \$500,000.00.
 - Fianza de Anticipo por el 20%.
 - Fianza de Cumplimiento por el 30%.
 - Fianza de Pagos a terceros por el 30%.
 - Movilización de equipo pesado y equipos menores.
 - Toda la Señalización vial necesaria según el esquema suministrado por el cliente.
 - Almacenamiento y vestidores temporales.
 - Baño portátil.
 - Transporte de personal.
 - Equipos de seguridad de personal.
 - Demolición de pavimento existente con Martillo Hidráulico y Compresor con Jack Hammer.
 - Disposición del material.
 - Conformación y Nivelación de las viguetas de entrada y salida.
 - Suministro y Colocación de Bedding Mortar con Concreto 5000 psi y Grout Elastomérico a utilizar en la junta de transición.
 - Suministro e Instalación de Juntas de Expansión TIPO REHABTEC RHT-52 o STRIP SEAL EXPANSIÓN JOINT DE D.S. BROWN.
- Se adjuntan fichas técnicas.

FASE 2: Entrega de los trabajos

Se hará la entrega final de los trabajos mediante un documento de entrega debidamente firmado por la parte contratante al recibir a su satisfacción toda la obra.

5. CRONOGRAMA

Se estiman 2 fines de semana para realizar los trabajos.
Los trabajos de reemplazo de juntas se harán una vez el proveedor entregue las juntas seleccionadas.

6. MEDIOS:

CONTEMPO CONTRACTORS, S. A. proporcionará todos los medios de recurso humano, equipo y material necesario para cumplir con lo establecido en los términos de referencia objeto de estos trabajos.

7. CONFIDENCIALIDAD:

CONTEMPO CONTRACTORS, S. A. asume el compromiso estricto de no transmitir datos, informes o documentos proporcionados por el cliente, para la elaboración de esta oferta y para el desarrollo del proyecto de ejecución de esta propuesta.

8. VALIDEZ DE LOS IMPORTES

15 días a partir de la fecha de emisión de la propuesta.

9. CONDICIONES Y FORMA DE PAGO

- Contempo Contractors S.A no se hace responsable por los daños causados a los propietarios de Comercios, Casas o cualquier tipo de establecimiento aledaños a las reparaciones a realizar en el corredor sur por lo que **MAXIPISTA DE PANAMA** se encargará de la comunicación y negociación directa con los antes mencionados antes y durante la ejecución de los trabajos.
- Todos los trabajos referentes a las reparaciones a realizar en el corredor sur, serán única y exclusivamente tratados con el Personal Idóneo que sea asignado por **MAXIPISTA DE PANAMA**.
- Este presupuesto se realizó de acuerdo con los detalles suministrados via email y la visita a campo, por lo que todas las actividades que surjan fuera del alcance presentado en esta propuesta serán sometidas a una reevaluación para ser cotizadas y anexada a esta propuesta.
- La ejecución del proyecto deberá ser de forma continua por lo que **MAXIPISTA DE PANAMA** deberá pagar a Contempo Contractors S.A por tiempos muertos (de equipos y mano de obra) productos de interrupciones ajenas que afecten el avance de la obra.
- Contempo Contractors S.A dará inicio a los trabajos una vez reciba el anticipo por el 20% del valor del contrato y la entrega de las fianzas por parte del contratista.
- El 80% será facturado por presentación de cuentas según avance de obra. Una vez finalizada la obra y sea firmada el acta de entrega por el Inspector asignado por **MAXIPISTA DE PANAMA** en la cual da por aceptado la finalización de los trabajos. Contempo Contractors dará 15 días calendario para recibir dicha aprobación. Si dentro de ese periodo no se recibe ninguna observación o respuesta, Contempo Contractors S.A dará por aprobada el acta de entrega.