

| Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Precio Total |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|--------------|
| REPOSICIÓN DE LOSAS DE HORMIGÓN 650 PSI A FLEXIÓN DE 24 HORAS, TRONCAL DEL CORREDOR NORTE | 785.00 | m2 | | B/. - |
| Demolición y disposición de Pavimento | | | | |
| Conformación y Compatación de Sub-base | | | | |
| Vaciado de Relleno Fluido estructural (Base) | | | | |
| Vaciado Reposición de losas en Concreto Tipo 650 psi Flexión a 72h | | | | |
| Sellado de Juntas | | | | |
| Reposición de pintura termoplástica para señalamiento horizontal | | | | |
| Pruebas de Laboratorio | | | | |

Nota: Ver Pliego y sus Anexos.