

**ENA NORTE, S.A.**  
2162734-1-767262 DV 64

## ORDEN DE COMPRA

N° de OC: **015-24**

Tel: (507)226-7693

**Fecha:** 22-oct-24      **Comprador:** ENA NORTE, S.A.      **Solicitud:** 015-24  
**Lugar de Entrega:** EN SITIO      **Fondo:** BANISTMO      **Solicitante:** Osvaldo Campbell  
**Tiempo de ejecución:** 45 DÍAS CALENDARIOS      **Partida:** INF12-01 Otros      **Código:** INF  
**Periodo de mantenimiento:** 5 MESES  
**Proveedor:** CONTRUCCIONES LR PANAMÁ, S.A.      **Forma de Pago:** 10% de anticipo y 90% contra cuenta de avance de obra.  
**R.U.C.** 155663203-2-2018 DV 47      **Penalidad:** N/A  
**Tel. Proveedor:** 248-7124

Renglón	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	16938.17	M2	Prestación de servicios, equipos, herramientas menores, mano de obra, suministro de materiales, requerimientos de seguridad, salud y medio ambiente, para los trabajos de "APLICACIÓN DE HIDROSIEMBRA EN EL KM 13 DE MADDEN EN EL CORREDOR NORTE" que incluye, pero no se limita a, lo siguiente: • Colocación de hidrosiembra en un área de 16,938.17 m2 ubicado en el Km 13+475 @ Km 13+970  • Limpieza del Área: Retirar escombros, piedras grandes y material orgánico no deseado. • Preparación del Suelo: Arar y aflojar el suelo para asegurar una buena integración de la mezcla de hidrosiembra. • Mezcla de Hidrosiembra (semilla certificada brasileña Brachiaria decumbens. Mulch 100% de fibra de madera de pino termo-tratada y formula de materia orgánica para mejorar las condiciones del suelo) • Aplicación de la Mezcla • Mantenimiento y Seguimiento por un periodo de 5 meses • Seguridad y Medio Ambiente	B/. 4.42	B/. 74,866.71

- a) **Fianza de anticipo** por un valor equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo, con vigencia por la duración de los trabajos.
- b) **Fianza de cumplimiento:** Por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total de los trabajos, a fin de garantizar la ejecución completa y satisfactoria de la obra, con una vigencia por todo el periodo de ejecución del contrato (fase de ejecución y fase de mantenimiento), a partir de la Orden de Proceder, más un término de un (1) año adicionales contado a partir de la entrega final de los trabajos, mediante la firma del acta final de aceptación, a fin de responder por vicios reparatorios en cuanto a la mano de obra, material defectuoso o cualquier otro vicio o defecto en el objeto del contrato.
- c) **Seguro de Responsabilidad Civil:** Con una vigencia de doce (12) meses contados a partir de la fecha de firma del contrato u orden de compra, por evento u ocurrencia, donde invariablemente se designará como asegurado adicional en primer término a ENA NORTE S.A., que cubra todos los daños que el contratista o personas naturales o jurídicas bajo su dependencia, ocasionen a los usuarios del Corredor Norte mientras transiten por el área de influencia del proyecto, tanto en sus bienes como en sus personas, daños a terceros incluyendo a ENA NORTE S.A., Propuesta hasta B/. 30,000.00 se requiere póliza de RC de B/. 50,000.00  
 Propuesta de más de B/.30,000.00 se requiere póliza de RC de B/. 200,000.00

d) Fianza de pago y prestaciones laborales por un monto del treinta por ciento (30%) del valor del contrato y con vigencia de sesenta (60) días posterior a la ejecución de los trabajos.

Nota: Se deben cumplir con todas las especificaciones técnicas, los términos y condiciones establecidos en la Solicitud de cotización.

TOTAL B/. 74,866.71

USO Y RAZÓN: APLICACIÓN DE HIDROSIEMBRA EN EL KM 13 DE MADDEN EN EL CORREDOR NORTE

SON: SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS BALBOAS CON 71/100

EMA NORTE, S.A.

8-764-302

8-728-2471

Victor Hayer

Apoderado Legal

Firma: *[Signature]*

Fecha: 22/10/2024

Yessica Goti

Gerente General

Firma: *[Signature]*

Fecha:

CONSTRUCCIONES LR PANAMA, S.A.

MONTO

Recibido por:

Firma:

Cédula:

Fecha:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Subtotal:

ITBMS:

Total:

B/. 74,866.71

B/.

B/. 74,866.71

DEPARTAMENTO DE COMPRAS:

Italia Rodriguez

9-734-579

FECHA: 22/10/2024

*[Signature]*