

ORDEN DE COMPRA

Orden N°: 091-24

Tel: (507)226-7693

Fecha: 14-oct-24
 Lugar de Entrega: SITIO
 Plazo de Entrega: 60 DÍAS CALENDARIO
 Proveedor: INGENIERIA Y ARQUITECTURA APLICADA, S.A.
 R.U.C.: 1164892-1-574839 D.V. 53
 Telefono: 397-6624

Solicitado: 091-24
 Solicitante: Osvaldo Campbell
 CÓDIGO INFRAESTRUCTURA

Comprador: ENASUR, S.A.
 Fondo: BANISTMO
 Partida: INF12.01_OTROS
 Forma de Pago: CRÉDITO
 Penalidad: N/A

Renglón	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL TECHO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LAS OFICINAS DE ENA					
1	1	GLOBAL	Remoción del impermeabilizante existente en la losa de techo, en los muros perimetrales, entre las uniones de muro y cualquier otro elemento que así se requiera durante la ejecución de los trabajos. Área aprox. De losa de techo = 380 m2	B/. 2,500.00	B/. 2,500.00
2	1	GLOBAL	Hidrolavado suave y limpieza general en la losa de techo, muros perimetrales y paredes externas.	B/. 1,500.00	B/. 1,500.00
3	1	GLOBAL	Repello para los baches existentes sobre la losa de techo (se requiere eliminar zonas de empozamiento de agua)	B/. 800.00	B/. 800.00
4	1	GLOBAL	Reparación y sellado de fisuras o grietas en la losa de techo, muros perimetrales y paredes externas e internas.	B/. 950.00	B/. 950.00
5	1	GLOBAL	Suministro e instalación de impermeabilizante tipo membrana en la losa de techo, muros perimetrales y entre las uniones de muro. Nota: Se recomienda reemplazar la impermeabilización actual por alguno de los siguientes sistemas: a. Manto asfáltico que incluya el refuerzo de los perímetros, instalado de forma correcta. b. Membrana líquida a base de poliuretano que permita la conformación de una capa elástica continua y se adapte a la forma de la superficie, incluyendo el refuerzo de todos los perímetros con membranas de poliéster de resistencia multidireccional para que pueda soportar los movimientos estructurales de la losa.	B/. 18,500.00	B/. 18,500.00
6	1	GLOBAL	Estructura de soporte para la suspensión de los equipos de aires acondicionados que se encuentran en la losa de techo.	B/. 1,500.00	B/. 1,500.00
7	1	GLOBAL	Suministro y colocación de pintura para muros perimetrales, uniones entre muros y paredes externas e internas del edificio.	B/. 1,250.00	B/. 1,250.00

FIANZAS Y SEGUROS

- a) **Fianza de anticipo:** por un valor equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo, con vigencia por la duración de los trabajos.
- b) **Fianza de cumplimiento:** Por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total de los trabajos, a fin de garantizar la ejecución completa y satisfactoria de la obra, con una vigencia por todo el período de ejecución del contrato u orden de compra, a partir de la Orden de Proceder, más un término de tres (3) años adicionales contado a partir de la entrega final de los trabajos, mediante la firma del acta final de aceptación, a fin de responder por vicios rethibitorios en cuanto a la mano de obra, material defectuoso o cualquier otro vicio o defecto en el objeto del contrato.
- c) **Seguro de Responsabilidad Civil:** Con una vigencia de doce (12) meses contados a partir de la fecha de firma del contrato u orden de compra, por evento u ocurrencia, donde invariablemente se designará como asegurado adicional en primer término a ENASUR S.A., que cubra todos los daños que el contratista o personas naturales o jurídicas bajo su dependencia, ocasionen a los usuarios del Corredor Sur mientras transiten por el área de influencia del proyecto, tanto en sus bienes como en sus personas, daños a terceros incluyendo a ENASUR S.A.,.

Propuesta hasta B/. 30,000.00 se requiere póliza de RC de B/. 50,000.00
 Propuesta de más de B/30,000.00 se requiere póliza de RC de B/. 200,000.00

d) Fianza de pago y prestaciones laborales por un monto del treinta por ciento (30%) del valor del contrato y con vigencia de sesenta (60) días posterior a la ejecución de los trabajos.

Nota: Se deben cumplir con todas las especificaciones técnicas, los términos y condiciones establecidos en la Solicitud de cotización.

B/. 27,000.00

USO Y RAZÓN: SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL TECHO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LAS OFICINAS DE ENA	
SON: SON VEINTISIETE MIL BALBOAS CON 00/100	
ENA SUR, S.A.	
Víctor Hayer Apoderado Legal Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: <i>13/Oct/2024</i>	8-764-302 Yessica Goti Gerente General Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: _____
INGENIERIA Y ARQUITECTURA APLICADA, S.A.	
Recibido por: _____ Firma: _____ Cédula: _____ Fecha: _____	MONTO Subtotal: B/. 27,000.00 ITBMS: B/. - Total: B/. 27,000.00

DEPARTAMENTO DE COMPRAS:

Italia Rodriguez *[Firma]*
 9-734-579

FECHA: 14/10/2024

[Firma]